

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 399,30	m ²		399,300
			m ²	399,300	
2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozębranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 15,3	m ²		399,300
			m ²	15,300	15,300
3	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 3,2	m		3,200
			m	3,200	
4	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 399,3	m ²		3,200
			m ²	399,300	399,300
5	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 528	m ²		399,300
			m ²	528,000	528,000
6	KNR 19-01 0425-02	Rozębranie ołączenia połaci dachu o nachyleniu 85-120 % 399,3	m ²		399,300
			m ²	399,300	
7	KNR 19-01 0629-03	Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m ² 180,6	m ²		399,300
			m ²	180,600	180,600
8	KNR 19-01 0635-03	Odgrzybianie konstrukcji desek i płyt metodą dwukrotnego opryskiwania 180,2	m ²		180,200
			m ²	180,200	
9	TZKNBK XVII 54-04	Zwody na dachach krytych dachówką wykonane przewodami o przekroju do 80 mm ² 158,7	m		180,200
			m	158,700	158,700
10	KNR 19-01 0501-02	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpówką w koronkę 399,3	m ²		158,700
			m ²	399,300	399,300
11	TZKNBK V - 108	Prostowanie więźby dachowej poprzez podniesienie i ustawienie więźby na wysokości określonej projektem. Wysokość podniesienia do 10 cm 398	m ²		399,300
			m ²	398,000	398,000
12	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m 399,3	m ²		398,000
			m ²	399,300	399,300
13	KNR-W 4-01 0526-02	Uzupełnienie blachą z cynku rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 8,9	m		399,300
			m	8,900	8,900
				RAZEM	8,900